

表 2.8-2 彰化縣垃圾資源回收廠地下水環評階段調查結果表

項目	單位	廠址預定地之地下水水質
pH	—	6.98
導電度	μmho/cm	984
化學需氧量	mg/L	4.4
生化需氧量		1.1
氯鹽		4.65
碳酸根		0.80
硫酸根		197
氨氮		0.74*
鎘		N.D<0.01
鉛		N.D<0.1
鈣		123.75
鎂		34.06
鐵		3.19*
錳		0.34*

註：1. 資料來源：「彰化縣垃圾資源回收廠興建工程」環境影響評估報告書，81年11月4日。

2. “\*”表示超出地下水污染監測基準值。

# 第二章

表 2.8-3 本季地下水質監測結果

分析項目/測站	單位	廠址東側之農田 灌溉 水井	廠址西側之隆瀛 水泥拌合廠水井	地下水污 染監測標 準
水溫	°C	27.3	27.1	—
氫離子濃度 (pH)	—	6.8	7.0	—
導電度 (E.C)	µmho/cm	2170	1830	—
懸浮固體 (SS)	mg/L	27.2	35.7	—
化學需氧量(COD)		10.9	7.4	—
生化需氧量(BOD)		<1.0	<1.0	—
總有機碳 (TOC)		0.4	0.6	<b>10</b>
碳酸根 (CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )		<1.0	<1.0	—
氯鹽 (Cl <sup>-</sup> )		64.7	39.1	<b>625</b>
硫酸根 (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )		853	622	<b>625</b>
硝酸鹽氮 (NO <sub>3</sub> -N)		ND	<0.04(0.014)	<b>50</b>
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)		0.19	0.68	<b>0.25</b>
有機氮 (Org-N)		0.01	0.14	—
總鐵 (T-Fe)		8.52	8.34	<b>1.5</b>
總錳 (T-Mn)		1.52	0.529	<b>0.25</b>
鋅 (Zn)		<0.020(0.0175)	<0.020(0.0150)	<b>25</b>
鎘 (Cd)		ND	ND	<b>0.025</b>
鉛 (Pb)		ND	ND	<b>0.05</b>
銅 (Cu)		ND	ND	<b>5.0</b>
鈣 (Ca)		344	281	—
鎂 (Mg)		108	76.8	—
汞 (Hg)		ND	ND	—
砷 (As)		0.0063	0.0043	<b>0.25</b>
鉻 (Cr)	ND	ND		

註：1. “黑底白字”表示超出地下水污染監測標準值。

2. — 表示目前無法規標準。

3. 測試值低於方法偵測極限(MDL)之測定以"N.D."表示，並註明其方法偵測極限值。

4. 測試值低於檢量線最低濃度而高於 MDL 濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。